

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานือนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๓,๗๔๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ลักษณะงาน : งานโครงสร้างวิศวกรรม (โครงสร้างทั่วไป,งานโครงหลังคา), งานสถาปัตยกรรม (งานวัสดุผนังหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานผนังและผิวผนัง, งานพื้นและผิวพื้น, งานวงกบ-กระจก-เหล็กดัด-มุ้งลวด, งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์, งานสุขภัณฑ์, งานทาสี,งานเบ็ดเตล็ด), งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง, งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ค่าก่อสร้างฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร. คิดเป็นเงิน ๓,๗๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)	เป็นเงิน ๒,๘๘๒,๔๓๕.๑๐ บาท
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ก/ข)	เป็นเงิน ๓,๗๔๔,๑๘๓.๓๔ บาท
๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๖)	เป็นเงิน ๓,๗๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๒๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๖.๑ นายเอกชัย มุกดาพิทักษ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์	ประธานกรรมการ
	ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	
๖.๒ นายศรุตยา สุทธิรักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖.๓ นายณรงค์ศักดิ์ เมืองสวัสดิ์	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.6

<input type="checkbox"/>	ประเภท	โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย โครงการสร้างด้านแผ่นดินไหว	
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบลบ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	8170/36+ ข.91 พย 41	เอกสาร ก.113/ธ.ค./58 พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 8 แผ่น	จำนวน 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี,จ.ชุมพร ประจำเดือน ตุลาคม 2563	
<input checked="" type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงาน	ตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง คำนวณที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 281 ตว.19 มี.ย 63			
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคารสถานีอนามัย คสล.2ชั้น	3,749,000.00	
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	กลุ่มงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	
	รวมค่าก่อสร้าง	3,749,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น	3,749,000.00	
	ตัวหนังสือ สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 6249/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย มุกดาพิทักษ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรุตยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายณรงค์ศักดิ์ เมืองสวัสดิ์)


ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท อาคารสถานเอนามัย โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว		ปร.5		
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบลบ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
แบบเลขที่ 8170/2536+ข.91/พ.ย/41 พื้นที่ 369 ตร.ม.				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น				
ราคาค่าวัสดุ สำนักค้ำนี้เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี ,จ.ชุมพร ประจำเดือนตุลาคม 2563				
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 281 ลว.19 มิ.ย 63				
FACTOR-F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข-เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม กอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ราคารวมค่า Factor F 1.3007		2,882,435.10 3,749,183.34	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0	
รวมเงิน (1) + (2) + (3)			3,749,183.34	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			3,749,000.00	
	พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม. เฉลี่ยราคาบาท/ตร.ม.		10,159.89	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 6249/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกชัย มุกดาพิทักษ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศรุตยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ เมืองสวัสดิ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา


แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

รายการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย

แบบเลขที่ 8170/36+ ข 91 พ.ย. 41

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบล

ลำดับ	รายการ	ชนิดฐานราก	หมายเหตุ
		ตอกเข็ม คสล.	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.		
	งานโครงสร้าง		
	1.2 งานโครงสร้างทั่วไป	1,274,558.19	
	1.3 งานโครงสร้างหลังคา	131,195.18	
	งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	117,153.50	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	101,552.00	
	1.2.3 งานพื้น - ฝิวพื้น	240,239.00	
	1.2.4 งานผนัง - ฝิวผนัง	295,293.00	
	1.2.5 วงกบalumเนียม-งานกระจก	99,778.00	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	82,382.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	31,815.00	
	1.2.8 งานระบบสุขาภิบาลและดั่งเพลิง	140,340.23	
	1.2.9 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	120,170.00	
	1.2.10 งานเบ็ดเตล็ด	76,173.00	
	1.2.11 งานทาสี	124,286.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	2,834,935.10	
2	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	



ประธานกรรมการ
กรรมการ
 Noz Meeกรรมการ

รายการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย

แบบเลขที่ 8170/36+ ข 91 พ.ย. 41

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบล

ลำดับ	รายการ	ตอกเข็ม คสล.		หมายเหตุ
3	<p>กลุ่มงานที่ 3</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่า อนุบาล คอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่ง ภายในอาคาร</p>	47,500.00		
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		47,500.00		
4	<p>กลุ่มงานที่ 4</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่า อนุบาล คอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4</p>	0		
รวมค่างานส่วนที่ 1		2,882,435.10		
	<p>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ</p> <p>(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)</p> <p>2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ</p> <p>2.2 ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์</p>			
รวมค่างานส่วนที่ 2		0		
	<p>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)</p> <p>(คิดในราคารวมรวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)</p> <p>3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และ ความจำเป็นต้องมี</p>			
รวมค่างานส่วนที่ 3		0		


ประธานกรรมการ
กรรมการ
 No. Maกรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย โครงการสร้างด้านแผ่นดินไหว

แบบเลขที่ 8170/2536+ข.91/พ.ช./41+ก 113 ช.ค 58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบลบ้านเสด็จ อ.เสนาฯ จ. เอกสารเลขที่

ประมาณการ

วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2563

พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม

ผู้ปรับราคา

วันที่ปรับราคา

จำนวน 2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1. หมวดงานโครงสร้าง								
1.1 (ฐานรากแบบ ก.4 ไม้ตอกเข็ม)								
1	ขุดดิน - ถมดิน (ขุดลึก 1.00-1.50 ม)	ลบ.ม	128	-	-	-	-	-
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม	5	-	-	-	-	-
3	คอนกรีตโครงสร้าง 180 KSC.(รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม	121	-	-	-	-	-
4	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้ แบบหล่อคอนกรีต (70% ของทั้งหมด)	ลบ.ฟ.	550	-	-	-	-	-
	- ไม้คร่าวขีดแบบหล่อ(คิด30%ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	236	-	-	-	-	-
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	786	-	-	-	-	-
5	ตะปู	กก.	197	-	-	-	-	-
6	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	1,119	-	-	-	-	-
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	กก.	4,206	-	-	-	-	-
	- เหล็กข้ออ้อย SD ๙.12 มม.	กก.	226	-	-	-	-	-
	- เหล็กข้ออ้อย SD ๙.16 มม.	กก.	2,948	-	-	-	-	-
	- เหล็กข้ออ้อย SD ๙.20 มม.	กก.	3,822	-	-	-	-	-
7	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	12,321	-	-	-	-	-
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	273	-	-	-	-	-
9	น้ำยากันซึม	กก.	32	-	-	-	-	-
10	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	-	-	-	-	-
รวม								
1.2 ฐานรากแบบ ข. (ชนิดตอกเข็ม คอธ.)								
1	เสาเข็ม คอธ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด0.18x0.18x6.00ม	ต้น	280	981	274,680	130	36,400	311,080
2	ขุดดินและถมดิน(ขุดลึก 1.00-1.50 ม.)	ลบ.ม	188	-	-	99	18,612	18,612
3	คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม	121	1,900	229,900	485	58,685	288,585
4	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้ แบบหล่อคอนกรีต (70% ของทั้งหมด)	ลบ.ฟ.	564	280	157,920	-	-	157,920
	- ไม้คร่าวขีดแบบหล่อ(คิด30%ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	169	260	43,940	-	-	43,940
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	806	-	-	113	91,078	91,078
5	ตะปู	กก.	202	37	7,551	-	-	7,551
6	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	1,287	19.02	24,484	4.10	5,277	29,761
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	กก.	4,837	19.29	93,320	4.10	19,832	113,152
	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40							
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	กก.	260	17.57	4,569	3.30	858	5,427
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม.	กก.	3,491	17.12	59,776	3.30	11,520	71,297
	- เหล็กข้ออ้อย DB 20 มม.	กก.	4,229	17.07	72,206	2.90	12,264	84,470
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	423	28.04	11,861	-	-	11,861

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
 No. 112กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

แบบเลขที่ 8170/2536+ข.91/พ.ย./41+ก 113 ช.ค 58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบลบ้านเสด็จ อ.เดียนซา จ. เอกสารเลขที่

ประมาณการ

วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2563


พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม

ผู้ปรับราคา

วันที่ปรับราคา

จำนวน 2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
9	นํ้ายาคันซึม	กก.	105	65	6,825	-	-	6,825
10	ทดสอบดินโดยวิธี Bonring Test	จุด	2	16,500	33,000	-	-	33,000
รวม					1,020,032.39		254,525.80	1,274,558.19
2. งานโครงสร้างหลังคา								
เหล็กรูปพรรณ								
1	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	กก	254	27.77	7,053.58	-	-	7,053.58
2	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก	3,083	23.76	73,252.08	-	-	73,252.08
3	- เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก	146	23.76	3,468.96	-	-	3,468.96
4	- เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก	121	23.76	2,874.96	-	-	2,874.96
5	- เหล็ก L 30 x 30 x 3.2 มม.	กก	131	12.24	1,603.44	-	-	1,603.44
6	- เหล็ก □ 25 x 25 x 2.3 มม.	กก	91	24	2,162.16	-	-	2,162.16
7	เหล็กหน้าแปลนหัวเสา							
	- ขนาด 0.25x0.25ม.	แผ่น	6	110	660	-	-	660
	- ขนาด 0.25x0.35 ม.	แผ่น	12	155	1,860	-	-	1,860
8	ค่าแรงประกอบหลังคา TRUSS	กก	3,826	-	-	10.00	38,260	38,260.00
รวม					92,935		38,260	131,195.18
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานหลังคา, มุงหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สีแดง ส้ม ขนาด 0.50x1.20 ม.	แผ่น	690	64	44,160.00	-	-	44,160.00
2	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สีแดง ส้ม	แผ่น	70	82	5,740.00	-	-	5,740.00
3	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง ยาว 4 นิ้ว	ตัว	1,450	2	3,030.50	-	-	3,030.50
4	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	293	-	-	45	13,185	13,185.00
5	เชิงชายไม้สังเคราะห์/MY[VVO ขนาด 23.5x2.2 cm	ม.	82	330	27,060.00	89	7,298	34,358.00
6	น๊อตหัวกลม Dia.5/8"x6"	ตัว	40	12	480.00	-	-	480.00
7	รางน้ำตะเข้รางแผ่นอลูมิเนียมพับตามแบบ	ม.	12	1,200	14,400	150	1,800	16,200
รวม					94,871		22,283.00	117,153.50
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	152	235.00	35,720	76	11,552	47,272
แบบ METAL STUD								
2	ยิบซัมบอร์ดชนิดมีฟอยล์ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	143	295.00	42,185	65	9,295	51,480
โครงเหล็กอบสังกะสี METAL STUD @0.60 x0.60 ม.								
3	แต่งห้องพื้น utsch.	ตร.ม.	112	15.00	1,680	10	1,120	2,800
รวม					79,585		21,967	101,552.00


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว

แบบเลขที่ 8170/2536+ข.91/พ.ย./41+ก 113 ๓.ค 58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบลบ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ. เอกสารเลขที่

ประมาณการ

วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2563

พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม

ผู้ปรับราคา

วันที่ปรับราคา

จำนวน 2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น								
1	ผิวทำกรวดล้างเม็ดเล็ก	ตร.ม.	17	350	5,950	80	1,360	7,310
2	ผิวทำหินขัดเบอร์ 3 ผังเส้น PVC.	ตร.ม.	133	365	48,545	130	17,290	65,835
3	ผิวปูกระเบื้องเคลือบด้าน 8"x8"	ตร.ม.	24	300	7,200	120	2,880	10,080
4	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 8"x8"	ตร.ม.	112	285	31,920	120	13,440	45,360
5	ผิวปูกระเบื้องเคลือบขนาดไม่น้อยกว่า 12x12 นิ้ว	ตร.ม.	16	285	4,560	150	2,400	6,960
6	ผิวพื้นขัดมัน	ตร.ม.	166	90	14,940	70	11,620	26,560
7	แผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.40 ม.	ตร.ม.	102	450	45,900	75	7,650	53,550
8	บัวเชิงผนังกรวดล้าง สูง 0.10 ม.	ม.	52	50	2,600	40	2,080	4,680
9	บัวเชิงผนังหินขัดในที่ สูง 0.10 ม.	ม.	61	60	3,660	54	3,294	6,954
10	ชั้นบันไดผิวกรวดล้างเม็ดเล็ก	ม.	37	270	9,990	80	2,960	12,950
รวม					175,265		64,974	240,239
1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	306	220	67,320	78	23,868	91,188
2	บล็อกจากอากาศชนิดกันฝน	ตร.ม.	2	325	650	100	200	850
3	ผนังไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1/2"x4" บังใบตติชิดโครง							
	คร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	2	450	900	150	300	1,200
4	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	508	60	30,480	70	35,560	66,040
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	597	70	41,790	80	47,760	89,550
6	บุกระเบื้องเคลือบ ไม่น้อยกว่า 12x12 นิ้ว	ตร.ม.	52	220	11,440	150	7,800	19,240
8	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	275	55	15,125	44	12,100	27,225
รวม					167,705.00		127,588	295,293.00
1.2.5 งานวงกบ-กระจก								
1	วงกบอลูมิเนียม สีโอไนล์	ม.	217	315	68,355	25	5,425	73,780
2	เกล็ดกระจกอลูมิเนียม หน้า 5 มม. 4"x0.60 ม.	เกล็ด	48	29	1,392	5	240	1,632
3	กระจกโลหะ หน้า 5 มม.	ตร.ฟ.	274	26	7,124	8	2,192	9,316
4	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม	ตร.ม.	43	350	15,050	-	-	15,050
5	เหล็กยึดตามแบบ	ตร.ม.	20.66	400	8,264	-	-	8,264
รวม					91,921		7,857	99,778.00
1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
1	ป1 ประตูไม้อัดยาง หน้า 32 มม. ขนาด 0.80x2.00 ม.							
	เจาะช่องมอง ขนาด 0.20 x0.60 ม.	ชุด	8	3,439	27,512	300	2,400	29,912
2	ป2 ประตูไม้อัดยาง หน้า 32 มม. ขนาด (0.80x0.40)x2.00 ม.							
	เจาะช่องมอง ขนาด 0.20 x0.60 ม.	ชุด	3	6,240	18,720	450	1,350	20,070
3	น1 เกล็ดอลูมิเนียมชนิดมือโยก 4" ชนิดมีเหล็กกันขโมย							
	ช่องแสดงตอนบนติดเหล็กกันขโมย LG □ 1/2"	ชุด	2	1,000	2,000	200	400	2,400
4	น2 ช่องแสดงติดเหล็กกันขโมย LG □ 1/2"	ชุด	12	150	1,800	50	600	2,400

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย โครงสร้างคานแผ่นดินไหว

แบบเลขที่ 8170/2536+ข.91/พ.บ./41+ก 113 พ.ศ 58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบลบ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ. เอกสารเลขที่

ประมาณการ

วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2563

พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม

ผู้ปรับราคา

วันที่ปรับราคา

จำนวน 2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	น3 บานเปิดครอบอลูมิเนียม ขนาด 4-(0.60x1.10ม.)	ชุด	4	6,500	26,000	400	1,600	27,600
	คอนกรีตเสริมเหล็กกันขโมย LG □ 1/2"							
	รวม				76,032		6,350	82,382
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 16"x20"	ชุด	4	2,670	10,680	450	1,800	12,480
2	โถส้วมนั่งของมีฐานแบบราดน้ำ	ชุด	4	1,450	5,800	450	1,800	7,600
3	ที่ใส่กระดาษชำระฝึงผนัง	ชุด	4	310	1,240	120	480	1,720
4	ที่ใส่สบู่ฝึงผนัง	ชุด	1	300	300	120	120	420
5	ราวพาดผ้าอลูมิเนียม ยาว 0.60 ม.	ชุด	1	580	580	70	70	650
6	ฝักบัวกันแข็ง	ชุด	1	2,210	2,210	170	170	2,380
7	ก๊อกน้ำทองเหลือง	ชุด	4	350	1,400	25	100	1,500
8	ตะแกรงผงชนิดคักกิ้ง Dia 2"	ชุด	5	210	1,050	75	375	1,425
9	กระจกเงาปรับมุม	ชุด	4	450	1,800	70	280	2,080
10	ชั้นวางของพลาสติก	ชุด	4	320	1,280	70	280	1,560
	รวม				26,340		8,475	34,815
	1.2.8 ระบบประปา-สุขาภิบาล							
1	ท่อประปา PVC CLASS 13.5							
	- Dia 1/2 "	ท่อน	4	51	205.60	80	320	526
	- Dia 3/4 "	ท่อน	4	63	250.48	80	320	570
	- Dia 1 "	ท่อน	8	101	807	80	640	1,447
	- Dia 1 1/2 "	ท่อน	6	167	1,004	80	480	1,484
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์คิด 40% ค่าวัสดุ 30 % ค่าวัสดุ	รายการ	1	907	907	272	272	1,179
	มาตรวัดน้ำ Dia 1 1/2"	ชุด	1	3,500	3,500	150	150	3,650
2	ระบบท่อน้ำทิ้งและท่อระบายอากาศ							
2.1	เดินท่อน้ำทิ้ง PVC.ชั้น 8.5							
	- Dia 2 1/2 "	ท่อน	2	266	533	128	256	789
	- Dia 2 "	ท่อน	19	168	3,196	80	1,520	4,716
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์คิด 40% ค่าวัสดุ 30 % ค่าวัสดุ	รายการ	1	1,278	1,278	383	383	1,661
2.2	RUBBER FLEXIBLE							
	- Dia 2 1/2 "	ชุด	2	520	1,040	75	150	1,190
	- Dia 2 "	ชุด	2	450	900	50	100	1,000
2.3	FLOORCLEAN OUT(FCO)							
	- Dia 2 "	ชุด	2	550	1,100	120	240	1,340
2.4	P-TRAP							
	- Dia 2 "	ชุด	4	145	580	30	120	700
3	ระบบท่อลมเครื่องพันกรรม ท่อทองแดง ASTM-LB 88							
	- Dia 1/2 "	ม.	30	167	5,010	63	1,890	6,900
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์ยึดท่อและค่าแรงงานเดินท่อ	เล่ม		3,000	3,000	900	900	3,900

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
 No Meeกรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย โครงสร้างดินแผ่นดินไหว

แบบเลขที่ 8170/2536+ข.91/พ.บ./41+ก 113 ฐ.ค 58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบลบ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ. เอกสารเลขที่

ประมาณการ

วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2563

พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม

ผู้ปรับราคา

วันที่ปรับราคา

จำนวน 2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	ท่อสวม PVC.8.5 Dia 4 "	ท่อน	8	557	4,454	288	2,304	6,758
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	L/S	1	8,846	8,846	-	-	8,846
5	STOP VALVE	ชุด	12	200	2,400	-	-	2,400
6	BALL VALVE							
	- Dia 3/4 "	ชุด	2	338	676	75	150	826
	- Dia 1/2 "	ชุด	1	214	214	50	50	264
7	ประตุน้ำ							
	- Dia 1 "	ชุด	2	228	456	100	200	656
	- Dia 1 1/2 "	ชุด	1	468	468	150	150	618
8	FCO ช่องทำความสะอาดท่อ Dia 4"	ชุด	3	750	2,250	200	600	2,850
9	วางระบายน้ำก้ออิฐขัดมันภายใน+ฝาปิด กสล.	ม.	78	540	42,120	215	16,770	58,890
10	บ่อกรอง-บ่อรอง-บ่อซึม	ชุด	2	3,000	6,000	1,200	2,400	8,400
11	วางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 ทาสีน้ำมัน	ม.	20	550	11,000	200	4,000	15,000
12	ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 ทาสีน้ำมัน	ม.	9	300	2,700	120	1,080	3,780
	รวม				104,895		35,445	140,340
	1.2.9 งานไฟฟ้า							
1	โคมLED 2x18 w. เปลือยทรงสามเหลี่ยม							
	แบบบอกโกัดคิดเพดาน	ชุด	14	1,245	17,430	150	2,100	19,530
2	โคมLED 1x18 w. เปลือยทรงสามเหลี่ยม							
	แบบบอกโกัดคิดเพดาน	ชุด	16	725	11,600	115	1,840	13,440
3	โคม LED 1x9 w.เปลือยทรงสามเหลี่ยม							
	แบบบอกโกัดคิดเพดาน	ชุด	4	565	2,260	115	460	2,720
4	โคมไฟ DOWN LIGHT PL 1x9w.							
	มีแผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน	ชุด	4	700	2,800	115	460	3,260
5	โคมไฟกิ่งกรงนกหลอด LED 1x7w. กันน้ำติดผนัง	ชุด	7	600	4,200	165	1,155	5,355
6	โคมไฟกิ่งหลอด DULUXEL1x13w. ครอบแก้วทรงแปลเหลี่ยม							
	Dia. 10" ติดผนัง	ชุด	2	500	1,000	165	330	1,330
7	สวิทซ์ฝังผนัง							
	- 1S	ชุด	6	70	420	80	480	900
	- 2S	ชุด	7	100	700	90	630	1,330
	- 3S	ชุด	1	130	130	100	100	230
8	เต้ารับฝังผนังชนิดเดี่ยว 2P มีสายดิน	ชุด	17	120	2,040	90	1,530	3,570
9	JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำพื้น	ชุด	1	300	300	200	200	500
10	Miniature Circuit Breaker 20 A 2P	ชุด	2	450	900	100	200	1,100
11	เต้ารับฝังพื้น(POP UP)	ชุด	1	1,600	1,600	265	265	1,865
12	SAFETY SWITCH 60 A 1 PHASE,2W	ชุด	1	3,430	3,430	110	110	3,540
13	LOAD CENTER(PB-AX,1PHASE,2W ชนิด 16 ช่อง	ชุด	1	6,400	6,400	800	800	7,200
14	เดินสายลอย	ชุด	1	600	600	100	6,700	46,900

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย โครงสร้างคานแผ่นดินไหว

แบบเลขที่ 8170/2536+ข.91/พ.ย./41+ก 113 ฐ.ค 58

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบลบ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ. เอกสารเลขที่

ประมาณการ

วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2563


พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม

ผู้ปรับราคา

วันที่ปรับราคา

จำนวน 2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
15	เดินสายเมนส์ 35 ตร.มม.THW (ทองแดง)	ม.	100	58	5,800	16	1,600	7,400
	รวม				101,210		18,960	120,170
	1.2.10 งานบิตเตล็ด							
1	ขอบราวบันไดผิวหินขัด	ม.	20	250	5,000	150	3,000	8,000
2	ราวบันไดสแตนเลส Dia 11/2"	ม.	6	850	5,100	120	720	5,820
3	ม้านั่ง คสล.ผิวหินขัด มีพนักพิง	ม.	13.5	2,150	29,025	-	-	29,025
4	กะบะปลูกต้นไม้ คสล.ภายในผิวขัดมัน	ม.	8.8	450	3,960	125	1,100	5,060
5	แผ่นป้ายชื่อสถานีอนามัย ไม้เนื้อแข็ง ขนาดแผ่นป้าย 0.80x2.10 ม.	ชุด	1	4,500	4,500	1,000	1,000	5,500
6	แผ่นป้ายแสดงข้อมูลอาคารตามเอกสาร เลขที่ ข.14/ ม.ค./32	ชุด	1	2,500	2,500	100	100	2,600
7	ทำการป้องกันปลวกชนิดวางท่อ	ตร.ม.	187.16	50	9,358	-	-	9,358
	ทำการป้องกันปลวกชนิดราดลงดิน	ตร.ม.	234	35	8,190	-	-	8,190
8	เครื่องดับเพลิงเคมี ABC ความจุ 10 ปอนด์	ชุด	2	1,260	2,520	50	100	2,620
	รวม				70,353		6,020	76,373
	1.2.11 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	1,666	30	49,980	30	49,980	99,960
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	27	46	1,242	38	1,026	2,268
3	สีกันสนิม+สีน้ำมันทับหน้า	ตร.ม.	269	47	12,643	35	9,415	22,058
	รวม				63,865		60,421	124,286
	2.กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง)							
1	เคาน์เตอร์จ่ายยาผิวหินขัด	ชุด	1	8,500	8,500	-	-	8,500
2	เคาน์เตอร์ คสล.ผิวหินขัด กว้าง 0.60ม.	ชุด	6	2,500	15,000	-	-	15,000
3	อ่างเอนกประสงค์เคลือบขาว ขนาดประมาณ 0.45x0.65x 0.25 ม.พร้อมก๊อกวงข้างหมุนได้	ชุด	3	7,500	22,500	500	1,500	24,000
	รวม				46,000		1,500	47,500


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 Nor Mee