



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี งานพัสดุ โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๒๗๘๔ ต่อ ๓๑๐

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๔/๒๓๖๖

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขอ นำข้อมูล ประกาศเผยแพร่ ดังนี้

๑. ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ราคากลาง เป็นเงิน ๔,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๒. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๔,๒๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชูชัย นามประเสริฐ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางสาวเพียงพิศ วัชรมุสิก)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัน/เดือน/ปี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หัวข้อ ๑. ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีนอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ราคากลาง เป็นเงิน ๔,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๒. ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีนอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๔,๒๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีนอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเหตุ เอกสารแนบ ๒ ฉบับ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล




(นายชูชัย นามประเสริฐ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายศรุตยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายธีรพล จันทร์สังสา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสถานีนอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๔,๒๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ลักษณะงาน : งานโครงสร้างวิศวกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง, งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, งานระบบลิฟท์โดยสาร, งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ, งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ, งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ, งานระบบปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ค่าก่อสร้างฐานรากชนิดเสาเข็ม คอร. คิดเป็นเงิน ๔,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)	เป็นเงิน	๓,๕๐๓,๖๐๘.๘๐ บาท
๕.๒ แบบสรุปรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๔ พ)	เป็นเงิน	๐.๐๐ บาท
๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๖)	เป็นเงิน	๔,๕๖๐,๙๙๗.๘๔ บาท
๕.๔ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)	เป็นเงิน	๐.๐๐ บาท
๕.๕ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๖)	เป็นเงิน	๔,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๖๓๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๖.๑ นายศรุตยา สุทธิรักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสิงห์ณรงค์ ใจชื่น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖.๓ นายณรงค์ศักดิ์ เมืองสวัสดิ์	นายช่างโยธา (พนักงานราชการ)	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท: อาคารสถานีอนามัย โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว				ปร.6		
สถานที่ก่อสร้าง: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกอบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี						
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ: กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ						
แบบเลขที่: 8170/2536+(ข.91/พ.ย./41)+(ก.113/ช.ค./58)+(9842+ข.14/ก.พ./52)				พื้นที่ 369 ตร.ม.		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น + 5 แผ่น				จำนวนชั้น 2 ชั้น		
ราคาค่าวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดชุมพร ประจำเดือน กันยายน 2565						
ประมาณราคาเมื่อ ตุลาคม 2565				ปรับราคาเมื่อ ตุลาคม 2565		
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 6/ก.ค./65 (ราชกิจจานุเบกษา ลว. 1/ต.ค./65 มีผลใช้บังคับ 2/ต.ค./65)						
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง คำนวณที่ กค 0433.2/ว 1288 ลงวันที่ 17/ต.ค./65						
FACTOR-F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						
ลำดับ	รายการ	แบบเลขที่ เอกสารเลขที่	ราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคารสถานีอนามัย คสล.2 ชั้น	8170/36	3,132,519.60	1.3018	4,077,914.02	
	โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว	ข.91/พ.ย./41				
2	ต่อเติมชั้นล่างอาคารสถานีอนามัย	9842 + เอกสาร เลขที่ ข.14/ก.พ./52	371,089.20	1.3018	483,083.92	
	รวมเงิน (1) + (2)		3,503,608.80	1.3018	4,560,997.94	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	(สี่ล้านห้าหมื่นหกหมื่นบาทถ้วน)			4,560,000.00	
	พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม.	เฉลี่ยราคาบาท/ตร.ม.			12,357.72	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 6307/2565 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายศุภตยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายสิงห์ณรงค์ ใจชื่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายณรงค์ศักดิ์ เมื่องสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา (พนักงานราชการ)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานีอนามัย คสล. 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกอบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขที่ 8170/2536+(ข.91/พ.ย./41)+(ก.113/ธ.ค./58) เอกสารเลขที่ R11-08170-36-09198-66-อ พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น

ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดชุมพร ประจำเดือน กันยายน 2565

ประมาณราคาเมื่อ ตุลาคม 2565 ปรับราคาเมื่อ ตุลาคม 2565

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 6/ ก.ค./65 (ราชกิจจานุเบกษา ลว. 1/ส.ค./65 มีผลใช้บังคับ 2/ส.ค./65)
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลงวันที่ 17/ ต.ค. /65
 FACTOR-F ประเภทงานอาคาร เ็นอนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอก	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		3,132,519.60	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3018		4,077,914.02	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		-	
รวม (1)+(2)+(3)			4,077,914.02	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ สี่ล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			4,077,000.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม. เฉลี่ยราคา		11,048.78	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 6307/2565 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายศรุตยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายสิงห์ธนกรม์ ใจชื่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ *Noe Mae* กรรมการ ฯ

(นายณรงค์ศักดิ์ เมืองสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา (พนักงานราชการ)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

รายการก่อสร้าง : อาคารสถานีอนามัย คสล.2 ชั้น (โครงสร้างดินแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 8170/2536+ข.91/พ.ย./41+ก 113 ฐ.ค 58

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกอบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	ชนิดฐานราก	หมายเหตุ
		ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)		
	ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.		
	งานโครงสร้าง		
	1.2 งานโครงสร้างทั่วไป	1,488,498.35	
	1.3 งานโครงสร้างหลังคา	165,570.08	
	งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	99,545.50	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	101,531.00	
	1.2.3 งานพื้น - ฝิวพื้น	259,333.00	
	1.2.4 งานผนัง - ฝิวผนัง	351,445.00	
	1.2.5 วงกบอลูมิเนียม-งานกระจก	92,827.68	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	79,196.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	34,898.85	
	1.2.8 งานระบบสุขาภิบาลและดักเพลิง	136,983.14	
	1.2.9 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	93,602.00	
	1.2.10 งานเบ็ดเตล็ด	71,413.00	
	1.2.11 งานทาสี	124,286.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	3,099,129.60	
2	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	33,390.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	33,390.00	

รายการก่อสร้าง : อาคารสถานีอนามัย คสล.2 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 8170/2536+ข.91/พ.ย./41+ก 113 ธ.ค 58

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	ชนิดฐานราก	หมายเหตุ
		ตอกเข็ม คอร.	
3	กลุ่มงานที่ 3		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่า		
	อำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	
4	กลุ่มงานที่ 4		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่า		
	อำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	3,132,519.60	
ส่วนที่ 2	หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	-	
	2.2 ระบบ โสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์		
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	
ส่วนที่ 3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และ		
	ความจำเป็นต้องมี		
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา								
โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานีอนามัย ต.สล. 2 ชั้น (โครงสร้างคานาแผ่นดินไหว)				แบบเลขที่ 8170/2536				
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี				เอกสารเลขที่ ข.91/พ.ย./41+ก 113 ช.ศ 58				
ประมาณการ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2565		พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม		
ผู้รับราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				วันที่ปรับราคา ตุลาคม 2565		จำนวน 2 ชั้น		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	การวัด		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1. หมวดงานโครงสร้าง								
1.1 (ฐานรากแบบ ก. (ไม่ตอกเข็ม)								
1	ขุดดิน - ถมดิน (ขุดลึก 1.00-1.50 ม)	ลบ.ม	128	-	-	-	-	-
2	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม	5	-	-	-	-	-
3	คอนกรีตโครงสร้าง 180 KSC.(รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม	121	-	-	-	-	-
4	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (70% ของทั้งหมด)	ลบ.ฟ.	550	-	-	-	-	-
	- ไม้คร่าวซัดแบบหล่อ(คิด30%ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	236	-	-	-	-	-
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	786	-	-	-	-	-
5	ตะปู	กก.	197	-	-	-	-	-
6	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	1,119	-	-	-	-	-
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	กก.	4,206	-	-	-	-	-
	- เหล็กข้ออ้อย SD ๙.12 มม.	กก.	226	-	-	-	-	-
	- เหล็กข้ออ้อย SD ๙.16 มม.	กก.	2,948	-	-	-	-	-
	- เหล็กข้ออ้อย SD ๙.20 มม.	กก.	3,822	-	-	-	-	-
7	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	12,321	-	-	-	-	-
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	273	-	-	-	-	-
9	น้ำยากันซึม	กก.	32	-	-	-	-	-
10	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2	-	-	-	-	-
รวม 1.1								
1.2 ฐานรากแบบ ข. (ชนิดตอกเข็ม ครอบ.)								
1	เสาเข็ม ครอบ.ตีเหล็กตัน ขนาด 0.18 x 0.18 x 6.00 ม.	ต้น	280	1,056.13	295,716	130	36,400	332,116
2	ขุดดินและถมดิน(ขุดลึก 1.00-1.50 ม.)	ลบ.ม	188	-	-	99	18,612	18,612
3	คอนกรีตโครงสร้าง (280 ksc ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม	121	2,383.18	288,365	485	58,685	347,050
4	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (70% ของทั้งหมด)	ลบ.ฟ.	564	270	152,280	-	-	152,280
	- ไม้คร่าวซัดแบบหล่อ(คิด30%ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	169	250	42,250	-	-	42,250
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	806	-	-	133	107,198	107,198
5	ตะปู	กก.	202	46.73	9,439	-	-	9,439
6	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	1,287	27.12	34,903	4.10	5,277	40,180
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	กก.	4,837	26.68	129,051	4.10	19,832	148,883
	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40							
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	กก.	260	25.47	6,622	3.30	858	7,480
	- เหล็กข้ออ้อย DB 16 มม.	กก.	3,491	25.23	88,078	3.30	11,520	99,598
	- เหล็กข้ออ้อย DB 20 มม.	กก.	4,229	28.65	121,161	2.90	12,264	133,425
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	423	32.71	13,836	-	-	13,836
9	น้ำยากันซึม	กก.	105	30	3,150	-	-	3,150
10	ทดสอบดิน โดยวิธี Borring Test	จุด	2	16,500	33,000	-	-	33,000
รวม 1.2					1,217,852.55		270,645.80	1,488,498.35

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา								
โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานีอนามัย คลส. 2 ชั้น (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)						แบบเลขที่ 8170/2536		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี						เอกสารเลขที่ ข.91/พ.ย./41+ก 113 ร.ค 58		
ประมาณการ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2565		พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม		
ผู้ปรับราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				วันที่ปรับราคา ตุลาคม 2565		จำนวน 2 ชั้น		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2. งานโครงสร้างหลังคา								
เหล็กรูปพรรณ								
1	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	กก	13	682.24	8,869.12	-	-	8,869.12
2	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก	94	1,050.00	98,700.00	-	-	98,700.00
3	- เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก	4	1,242.99	4,971.96	-	-	4,971.96
4	- เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	กก	3	1,369.00	4,107.00	-	-	4,107.00
5	- เหล็ก L 30 x 30 x 3.2 มม.	กก	15	404.00	6,060.00	-	-	6,060.00
6	- เหล็ก □ 25 x 25 x 2.3 มม.	กก	7	376.00	2,632.00	-	-	2,632.00
7	เหล็กหน้าแปลนหัวเสา							
	- ขนาด 0.25x0.25ม.	แผ่น	6	75.00	450	-	-	450
	- ขนาด 0.25x0.35 ม.	แผ่น	12	115.00	1,380	-	-	1,380
8	ค่าแรงประกอบหลังคา TRUSS	กก	3,840	-	-	10.00	38,400	38,400.00
รวม 1.3					127,170	38,400	165,570.08	
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานหลังคา, มุงหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สีแดง ส้ม ขนาด 0.50x1.20 ม.	แผ่น	690	56.55	39,019.50	-	-	39,019.50
2	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สีแดง ส้ม	แผ่น	70	46.00	3,220.00	-	-	3,220.00
3	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง ยาว 4 นิ้ว	ตัว	1,450	3.74	5,423.00	-	-	5,423.00
4	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	293	-	-	45	13,185	13,185.00
5	เชิงชายไม้สังเคราะห์ไม้ ขนาด 23.5 x 305 x 2.2 ซม	ม.	82	320.00	26,240.00	89	7,298	33,538.00
6	น๊อตหัวกลม Dia.5/8"x6"	ตัว	40	12.00	480.00	-	-	480.00
7	รางน้ำตะแครงแผ่นอลูมิเนียมพับตามแบบ	ม.	12	365.00	4,380	25	300	4,680
รวม 1.2.1					78,763	20,783.00	99,545.50	
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	152	235.00	35,720	75	11,400	47,120
แบบ METAL STUD								
2	อิฐขั้มบอร์ชนิดมีพอยล์ หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	143	292.00	41,756	65	9,295	51,051
โครงเหล็กอาบสังกะสี METAL STUD @0.60 x0.60 ม.								
3	แต่งท้องพื้น คสล.	ตร.ม.	112	15.00	1,680	15	1,680	3,360
รวม 1.2.2					79,156	22,375	101,531.00	
1.2.3 งานพื้น - ผนัง								
1	ฉาบทำกรวดล้างเม็ดเล็ก	ตร.ม.	17	350	5,950	99	1,683	7,633
2	ฉาบทำหินขัดเบอร์ 3 ผึ่งเส้น PVC.	ตร.ม.	133	365	48,545	153	20,349	68,894
3	ฉาบปูกระเบื้องเคลือบด้าน 8"x8"	ตร.ม.	24	300	7,200	158	3,792	10,992
4	ฉาบปูกระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ 8"x8"	ตร.ม.	112	315	35,280	158	17,696	52,976
5	ฉาบปูกระเบื้องเคลือบขนาดไม่น้อยกว่า 12x12 นิ้ว	ตร.ม.	16	285	4,560	158	2,528	7,088
6	ฉาบพื้นขัดมัน	ตร.ม.	166	90	14,940	82	13,612	28,552
7	แผ่นซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.40 ม.	ตร.ม.	102	450	45,900	75	7,650	53,550
8	บัวเชิงผนังกรวดล้าง สูง 0.10 ม.	ม.	52	70	3,640	70	3,640	7,280
9	บัวเชิงผนังหินขัดใน ที่ สูง 0.10 ม.	ม.	61	80	4,880	75	4,575	9,455
10	ชั้นบันไดฉาบกรวดล้างเม็ดเล็ก	ม.	37	250	9,250	99	3,663	12,913
รวม 1.2.3					180,145	79,188	259,333	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา								
โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานีอนามัย คสล. 2 ชั้น (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)					แบบเลขที่ 8170/2536			
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระบอ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี					เอกสารเลขที่ ข.91/พ.ย./41+ก 113 บ.ค 58			
ประมาณการ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2565		พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม			
ผู้ปรับราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			วันที่ปรับราคา ตุลาคม 2565		จำนวน 2 ชั้น			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.4 งานผนัง - ฝ้าผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	306	285	87,210	89	27,234	114,444
2	บล็อกจากอากาศชนิดกันฝน	ตร.ม.	2	325	650	100	200	850
3	ผนังไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1/2"x4" บังใบติดโครง							
	คร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"@0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	2	769	1,538	150	300	1,838
4	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	508	70	35,560	82	41,656	77,216
5	ฉาบปูน โครงสร้าง	ตร.ม.	597	80	47,760	100	59,700	107,460
6	บุกระเบื้องเคลือบ ไม่น้อยกว่า 12x12 นิ้ว	ตร.ม.	52	250	13,000	181	9,412	22,412
8	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	275	55	15,125	44	12,100	27,225
รวม 1.2.4					200,843.00		150,602	351,445.00
1.2.5 งานวงกบ-กระบอก								
1	วงกบอลูมิเนียม ลือ โนไลน์	ม.	217	270.00	58,590	52	11,284	69,874
2	เกล็ดกระบอกลายผ้า หน้า 5 มม.4"x0.60 ม.	เกล็ด	48	20.00	960	5	240	1,200
3	กระบอกใส หน้า 5 มม.	ตร.ฟ.	274	16.82	4,609	10	2,740	7,349
4	นึ่งลวดครอบอลูมิเนียม	ตร.ม.	43	335.00	14,405	-	-	14,405
5	เหล็กดัดตามแบบ	ตร.ม.	21	385.00	8,085	-	-	8,085
รวม 1.2.5					78,564		14,264	92,827.68
1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
1	ป1 ประตูไม้อัดยาง หน้า 32 มม. ขนาด 0.80x2.00 ม.							
	เจาะช่องมอง ขนาด 0.20 x0.60 ม.	ชุด	4	3,239	12,956	300	1,200	14,156
2	ป1 ประตู PVC บานเกล็ดล่างหรือวงกบขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	4	3,235	12,940.00	180.00	720.00	13,660
3	ป2 ประตูไม้อัดยาง หน้า 32 มม. ขนาด(0.80x0.40)x2.00 ม.							
	เจาะช่องมอง ขนาด 0.20 x0.60 ม.	ชุด	3	6,140	18,420	450	1,350	19,770
4	น1 เกล็ดอลูมิเนียมชนิดมือโยก 4" ชนิดมีเหล็กกันขโมย							
	ช่องแสงคอนกรีตเหล็กกันขโมย LG □ 1/2"	ชุด	2	1,015	2,030	200	400	2,430
5	น2 ช่องแสงติดเหล็กกันขโมย LG □ 1/2"	ชุด	9	150	1,350	50	450	1,800
6	น3 บานเปิดครอบอลูมิเนียม ขนาด 4-(0.60x1.10ม.)	ชุด	4	6,445	25,780	400	1,600	27,380
	คอนกรีตช่องมีแสงเหล็กกันขโมย LG □ 1/2"							
รวม 1.2.6					73,476		5,720	79,196
1.2.7 งานสุขภัณฑ์								
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 16"x20"	ชุด	4	2,370.00	9,480	450	1,800	11,280
2	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	ชุด	4	3,532.71	14,131	420	1,680	15,811
3	ที่ใส่กระดาษชำระตึงผนัง	ชุด	4	299.07	1,196	120	480	1,676
4	ที่ใส่สบู่ฝัผนัง	ชุด	1	280.37	280	120	120	400
5	ราวพาดผ้าอลูมิเนียม ยาว 0.60 ม.	ชุด	1	171.00	171	70	70	241
6	ฝักบัวก้านแข็ง	ชุด	1	1,690.00	1,690	170	170	1,860
7	ก๊อกน้ำทองเหลือง	ชุด	4	130.84	523	25	100	623
8	ตะแกรงผงชนิดดักถัน Dia 2"	ชุด	5	168.00	840	75	375	1,215
9	กระบอกงาปรับมุม	ชุด	4	225.00	900	70	280	1,180
10	ชั้นวางของพลาสติก	ชุด	4	83.00	332	70	280	612
รวม 1.2.7					29,544		5,355	34,899

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา								
โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานีอนามัย คลส. 2 ชั้น (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)						แบบเลขที่ 8170/2536		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี						เอกสารเลขที่ ข.91/พ.ย./41+ก 113 ช.ก 58		
ประมาณการ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2565		พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม		
ผู้ปรับราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				วันที่ปรับราคา ตุลาคม 2565		จำนวน 2 ชั้น		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	การวัด		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.8 ระบบประปา-สุขาภิบาล							
1	ท่อประปา PVC CLASS 13.5							
	- Dia 1/2 "	ท่อน	4	56.07	224.28	80	320	544
	- Dia 3/4 "	ท่อน	4	69.16	276.64	80	320	597
	- Dia 1 "	ท่อน	8	107.48	860	80	640	1,500
	- Dia 1 1/2 "	ท่อน	6	177.57	1,065	80	480	1,545
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์ยึด 40% ค่าวัสดุ ค่าแรง 30 % ค่าวัสดุ	รายการ	1	970.40	970	728	728	1,698
	มาตราวัดน้ำ Dia 1 1/2"	ชุด	1	3,500	3,500	150	150	3,650
2	ระบบท่อน้ำทิ้งและท่อระบายอากาศ							
2.1	เดินท่อน้ำทิ้ง PVC.ชั้น 8.5							
	- Dia 2 1/2 "	ท่อน	2	319.63	639	128	256	895
	- Dia 2 "	ท่อน	19	185.98	3,534	80	1,520	5,054
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์ยึด 40% ค่าวัสดุ ค่าแรง 30 % ค่าวัสดุ	รายการ	1	1,719	1,719	1,289	1,289	3,008
2.2	RUBBER FLEXIBLE							
	- Dia 2 1/2 "	ชุด	2	520	1,040	75	150	1,190
	- Dia 2 "	ชุด	2	450	900	50	100	1,000
2.3	FLOORCLEAN OUT(FCO)							
	- Dia 2 "	ชุด	2	550	1,100	120	240	1,340
2.4	P-TRAP							
	- Dia 2 "	ชุด	4	145	580	30	120	700
3	ระบบท่อลมเครื่องทันตกรรม ท่อทองแดง ASTM-LB 88							
	- Dia 1/2 "	ม.	30	167	5,010	63	1,890	6,900
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์ยึดท่อและค่าแรงงานเดินท่อ	เหมา	1	2,328	2,328	873	873	3,201
4	ท่อด้าน PVC.8.5 Dia 4 "							
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	L/S	1	4,815	4,815	-	-	4,815
5	STOP VALVE							
		ชุด	12	200	2,400	-	-	2,400
6	BALL VALVE							
	- Dia 3/4 "	ชุด	2	338	676	75	150	826
	- Dia 1/2 "	ชุด	1	214	214	50	50	264
7	ประตูน้ำ							
	- Dia 1 "	ชุด	2	228	456	100	200	656
	- Dia 1 1/2 "	ชุด	1	468	468	150	150	618
8	FCO ช่องทำความสะอาดท่อ Dia 4"							
		ชุด	3	750	2,250	200	600	2,850
9	รางระบายน้ำก่อกออิฐขัดมันภายใน+ฝาปิด กสล.							
		ม.	78	540	42,120	215	16,770	58,890
10	ถังบำบัดน้ำเสีย 1600 ลิตร ชนิดไม่เต็มอากาศ (ถังแขท)							
		ชุด	2	5,490	10,980	1,418	2,836	13,816
11	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 ทาสีน้ำมัน							
		ม.	20	250	5,000	200	4,000	9,000
12	ท่อรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 ทาสีน้ำมัน							
		ม.	9	100	900	120	1,080	1,980
	รวม 1.2.8				99,767		37,216	136,983

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานีอนามัย คลส. 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่ 8170/2536
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ อ.โพนทราย จ.สุราษฎร์ธานี	เอกสารเลขที่ ข.91/พ.อ./41+ก 113 ช.ค 58
ประมาณการ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2565
ผู้ปรับราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา ตุลาคม 2565
	พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม
	จำนวน 2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.9 งานไฟฟ้า								
1	โคมLED 2x18 w. เปลือยทรงสามเหลี่ยม							
	แบบบอกโกดัดเพดาน	ชุด	14	1,250	17,500	150	2,100	19,600
2	โคมLED 1x18 w. เปลือยทรงสามเหลี่ยม							
	แบบบอกโกดัดเพดาน	ชุด	16	625	10,000	115	1,840	11,840
3	โคม LED 1X9 w.เปลือยทรงสามเหลี่ยม							
	แบบบอกโกดัดเพดาน	ชุด	4	520	2,080	115	460	2,540
4	โคมไฟ DOWN LIGHT PL 1x9w.							
	มีแผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงิน	ชุด	4	680	2,720	115	460	3,180
5	โคมไฟกิ่งกรงนกหลอด LED 1x7w. กันน้ำติดผนัง							
		ชุด	7	400	2,800	165	1,155	3,955
6	โคมไฟกิ่งหลอด DULUXBL1x13w. ครอบแก้วทรงแปลเหลี่ยม							
	Dia. 10" ติดผนัง	ชุด	2	500	1,000	165	330	1,330
7	สวิทช์ฝังผนัง							
	- 1S	ชุด	6	70	420	80	480	900
	- 2S	ชุด	7	100	700	90	630	1,330
	- 3S	ชุด	1	130	130	100	100	230
8	ตัวรับฝังผนังชนิดเดี่ยว 2P มีสายดิน							
		ชุด	17	120	2,040	90	1,530	3,570
9	JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำพื้น							
		ชุด	1	300	300	200	200	500
10	Miniature Circuit Breaker 20 A 2P							
		ชุด	2	430	860	100	200	1,060
11	ตัวรับฝังพื้น(POP UP)							
		ชุด	1	1,360	1,360	265	265	1,625
12	SAFETY SWITCH 60 A 1 PHASE,2W							
		ชุด	1	3,120	3,120	110	110	3,230
13	LOAD CENTER(PB-AX,1PHASE,2W							
		ชุด	1	5,480	5,480	800	800	6,280
14	เดินสายลอย							
		ชุด	67	300	20,100	120	8,040	28,140
15	เดินสายเมน 35 ตร.มม.TH.W (ทองแดง)							
		ม.	58	58	3,364	16	928	4,292
รวม 1.2.9					73,974		19,628	93,602
1.2.10 งานยึดติดตั้ง								
1	ขอบราวบันไดผิวหินขัด							
		ม.	20	200	4,000	150	3,000	7,000
2	ราวบันไดสแตนเลส Dia 1 1/2"							
		ม.	6	850	5,100	120	720	5,820
3	ม้านั่ง คลส.ผิวหินขัด มีพนักพิง							
		ม.	13.5	2,150	29,025	-	-	29,025
4	กะบะปลูกต้นไม้ คลส.ภายในผิวขัดมัน							
		ม.	8.8	250	2,200	125	1,100	3,300
5	แผ่นป้ายชื่อสถานีอนามัย ไม้เนื้อแข็ง							
	ขนาดแผ่นป้าย 0.80x2.10 ม.	ชุด	1	3,500	3,500	1,000	1,000	4,500
6	แผ่นป้ายแสดงข้อมูลอาคารตามเอกสาร							
	เลขที่ ข.14/ ม.ค./32	ชุด	1	1,500	1,500	100	100	1,600
7	ทำการป้องกันปลวกชนิดวางท่อ							
		ตร.ม.	187.16	50	9,358	-	-	9,358
	ทำการป้องกันปลวกชนิดราดลงดิน							
		ตร.ม.	234	35	8,190	-	-	8,190
8	เครื่องดับเพลิงเคมี ABC ความจุ 10 ปอนด์							
		ชุด	2	1,260	2,520	50	100	2,620
รวม 1.2.10					65,393		6,020	71,413

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา								
โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานีอนามัย คสล. 2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)					แบบเลขที่ 8170/2536			
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี					เอกสารเลขที่ ข.91/พ.ย./41+ก 113 ซ.ค 58			
ประมาณการ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2565		พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม			
ผู้รับราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			วันที่รับราคา ตุลาคม 2565		จำนวน 2 ชั้น			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.11 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	1,666	30	49,980	30	49,980	99,960
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	27	46	1,242	38	1,026	2,268
3	สีกันสนิม+สีน้ำมันทับหน้า	ตร.ม.	269	47	12,643	35	9,415	22,058
	รวม 1.2.11				63,865		60,421	124,286
	2.กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง)							
1	แทรมเตอร์จ่ายยาผิวหีนซัด	ชุด	1		7,500		-	7,500
2	แทรมเตอร์ ทศต.ผิวหีนซัด กว้าง 0.60ม.	ชุด	6		1,500		-	9,000
3	อ่างอนกประสงค์เคลือบขาว ขนาดประมาณ 0.45x0.65x0.25 ม.พร้อมก๊อกวงจ้งหมุนได้	ชุด	3		5,180		450	16,890
	รวม 2				32,040		1,350	33,390

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี				
<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง : ต่อเติมชั้นล่างอาคารสถานีอนามัย (8170/36)+9842+ข.14/ก.พ./52			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกอบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ (8170/36)+9842+ข.14/ก.พ./52	เอกสารเลขที่ -	พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 8 แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น	
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดชุมพร ประจำเดือน กันยายน 2565			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ ตุลาคม 2565	<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ ตุลาคม 2565	
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 6/ก.ค./65 (ราชกิจจานุเบกษา ลว. 1/ส.ค./65 มีผลใช้บังคับ 2/ส.ค./65) ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลงวันที่ 17/ต.ค./65 FACTOR-F ประเภทงานอาคาร เื่อนใหม่ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		371,089.20	/
	ราคารวมค่า Factor F 1.3018		483,083.92	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์ที่ตั้งชื่อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		-	
<input type="checkbox"/> 3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		-	
รวม (1)+(2)+(3)			483,083.92	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน			483,000.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 369 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	1,308.94	บาท / ตร.ม.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 6307/2565 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายศรุตยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายสิงหนกรณ์ ใจชื่น)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายณรงค์ศักดิ์ เมืองสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา (พนักงานราชการ)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง : ต่อเติมชั้นล่างอาคารสถานีอนามัย (8170/36)+9842+บ.14/ก.พ./52		แบบเลขที่ : 9842		
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี		เอกสารเลขที่ บ. 14 / ก.พ./52		
ลำดับ	รายการ	BOQ.แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	1.1 งานผนัง-ผิวผนัง		66,967	/
	1.2 งานพื้น - ผิวพื้น		52,976	/
	1.3 งานประตู - หน้าต่าง		130,254	/
	1.4 งานทาสี		15,840	/
	1.5 งานระบบสุขาภิบาล และประปา		25,907	/
1.6 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		37,125	/	
1.7 งานเบ็ดเตล็ด		42,020	/	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		371,089	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ			
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน			
	2.3 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์			
2.4 งานระบบพิเศษอื่น ๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง : ต่อเติมชั้นล่างอาคารสถานีอนามัย (8170/36)+9842+พ.14/ก.พ./52		แบบเลขที่ : 9842		
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกอบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี		เอกสารเลขที่ พ. 14 / ก.พ./52		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
4	กลุ่มงานที่ 4 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี) 4.1 งานภูมิทัศน์			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		371,089	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) 1. งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ 2. ระบบ โสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์			
	รวมค่างานส่วนที่ 2			
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3			

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง : ต่อเติมชั้นล่างอาคารสถานีอนามัย (8170/36)+9842+ข.14/ก.พ./52

แบบเลขที่ 9842

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่ ข.14/ก.พ./52

ประมาณการ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2565

พื้นที่อาคาร 112 ตร.ม

ผู้ปรับราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ปรับราคา ตุลาคม 2565

จำนวน 2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1. งานผนัง - ผิวผนัง								
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	82	306	25,092	89	7,298	32,390
2	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	152	70	10,640	82	12,464	23,104
3	ผิวปูนกระเบื้องเคลือบไม่น้อยกว่า 8" X 8"	ตร.ม.	11	250	2,750	181	1,991	4,741
4	เอ็นคสล.ทับหลัง 0.10 X 0.10 ม.	ม.	68	55	3,740	44	2,992	6,732
รวม 1					42,222		24,745	66,967
2. งานพื้น - ผิวพื้น								
1	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ 8" X 8"	ตร.ม.	112	315	35,280	158	17,696	52,976
รวม 2					35,280		17,696	52,976
3. งานประตู-หน้าต่าง								
1	ป2.บานสวิงคู่ลูมิเนียมลูกฟักกระจก 1.90 X 2.60 ม.	ชุด	1	15,659	15,659	1,460	1,460	17,119
2	ป3.บานเลื่อนลูมิเนียมลูกฟักกระจก 1.90 x 2.60 ม.	ชุด	3	8,485	25,455	1,240	3,720	29,175
3	ป.4 บานเปิด ไม้อัดสำเร็จรูปกาวหนา หนา 35 มม.	ชุด	2	5,160	10,320	675	1,350	11,670
4	ป.5 บานเลื่อนลูมิเนียมลูกฟักกระจก 3.30 x 2.60 มม.	ชุด	1	15,685	15,685	2,510	2,510	18,195
5	น3.หน้าต่างบานเลื่อนคู่ 3.30 x 1.60 ม.	ชุด	5	7,465	37,325	885	4,425	41,750
6	น4. หน้าต่างบานเลื่อน 1.65 x 1.60 ม.	ชุด	3	3,625	10,875	490	1,470	12,345
รวม 3					115,319		14,935	130,254

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง : ต่อเติมชั้นล่างอาคารสถานีอนามัย (8170/36)+9842+ข.14/ก.พ./52

แบบเลขที่ 9842

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกอบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่ ข.14/ก.พ./52

ประมาณการ : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2565

พื้นที่อาคาร 112 ตร.ม

ผู้ปรับราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ปรับราคา ตุลาคม 2565

จำนวน 2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4.งานสี								
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศภายใน - ภายนอก	ตรม.	264	30	7,920	30.00	7,920	15,840
รวม 4					7,920		7,920	15,840
5. งานประปา - สุขาภิบาล								
1	เดินท่อประปาฝังดิน และภายในอาคาร							
1.1	ท่อ PVC - 13.5							
	- Dia 3/4"	ม.	8	69.16	553.28	80.00	640.00	1,193.28
	- Dia 1/2"	ม.	16	56.07	897.12	80.00	1,280.00	2,177.12
	- ข้อต่อ - อุปกรณ์ยึดท่อ และค่าแรงงานเดินท่อ	เหมา	1	265	265.00	187.00	187.00	452.00
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2	338	676.00	75.00	150.00	826.00
	- Dia 1/2"	ชุด	1	214	214.00	50.00	50.00	264.00
1.3	STOP VALVE							
	- Dia.1/2"	ชุด	4	200	800.00	-	-	800.00
2	ระบบท่อน้ำทิ้ง							
2.1	เดินท่อน้ำทิ้ง							
	ท่อ PVC - 8.5							
	- Dia 2 1/2"	ม.	8	320	2,557.04	128.00	1,024.00	3,581.04
	- Dia. 2"	ม.	12	186	2,231.76	80.00	960.00	3,191.76
	- ข้อต่อ - อุปกรณ์ยึดท่อ และค่าแรงงานเดินท่อ	เหมา	1	614	614.00	223.00	223.00	837.00
2.2	RUBBER FLEXIBLE							
	- Dia 2 1/2"	ชุด	2	520	1,040.00	75.00	150.00	1,190.00
	- Dia 2"	ชุด	2	450	900.00	50.00	100.00	1,000.00
2.3	FLOOR CLEAN OUT (FCO.)							
	- Dia.2"	ชุด	2	550	1,100.00	120.00	240.00	1,340.00
2.4	P-TRAP							
	- Dia/ 2"	ชุด	4	145	580.00	30.00	120.00	700.00
3	ระบบท่อลมเครื่องทันตกรรม							
	- ท่อทองแดง ASTM - LB . 88							
	- Dia. 1/2 "	ม.	30	167	5,010.00	63.00	1,890.00	6,900.00
	- ข้อต่อ- อุปกรณ์ยึดท่อ และค่าแรงงานเดินท่อ	เหมา	1	873	873.00	582.00	582.00	1,455.00
รวม 5					18,311		7,596	25,907

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง : ต่อเติมชั้นล่างอาคารสถานีอนามัย (8170/36)+9842+ข.14/ก.พ./52

แบบเลขที่ 9842

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกอบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

เอกสารเลขที่ ข.14/ก.พ./52

ประมาณการ : คณะกรรมการกำหนดครุราคากลาง

วันที่ประมาณราคา ตุลาคม 2565

พื้นที่อาคาร 112 ตร.ม

ผู้ปรับราคา : คณะกรรมการกำหนดครุราคากลาง

วันที่ปรับราคา ตุลาคม 2565

จำนวน 2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6.งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	FL.36 W(T8) โคมฝ้าครอบอะครีลิค ขอบอลูมิเนียม หลอด LED(T8)	ชุด	8	1,100	8,800	150	1,200	10,000
2	FL.36 W(T8) โคมอกไก่ติดเพดาน เปลือยทรงสามเหลี่ยม หลอด LED(T8)	ชุด	8	350	2,800	150	1,200	4,000
3	FL.18 W(T8) โคมอกไก่ติดเพดาน เปลือยทรงสามเหลี่ยม หลอด LED(T8)	ชุด	2	625	1,250	115	230	1,480
4	FL.18 W(T8) โคมไฟสำหรับหัวเตียงคนไข้ ชนิด ส่องแสงลงล่างฝ้าครอบปริสเมติก หลอด LED(T8)	ชุด	3	650	1,950	115	345	2,295
5	สวิทช์ฝังผนัง							
	- 1S	ชุด	7	70	490	80	560	1,050
	- 2S	ชุด	4	100	400	90	360	760
	- 3S	ชุด	1	130	130	100	100	230
6	เต้ารับฝังผนังชนิดคู่ 2 P+E UNIVERSAL TYPE	ชุด	9	120	1,080	90	810	1,890
7	JUNCTION BOX สำหรับเครื่องทำไฟ	ชุด	1	300	300	200	200	500
8	Miniature Circuit Breaker 20 A 2 P	ชุด	2	430	860	100	200	1,060
9	เดินสายลอย	ชุด	33	300	9,900	120	3,960	13,860
	รวม 6				27,960		9,165	37,125
7.งานเบ็ดเตล็ด								
1	เคาน์เตอร์คสลผิวหินขัดกว้าง 0.6 ม.ตอนล่างโล่ง	ม.	13	1,500	19,500	-	-	19,500
2	อ่างเอนกประสงค์เคลือบขาวขนาด 0.45 x 0.65 x 0.25 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4	5,180	20,720	450	1,800	22,520
	รวม 7				40,220		1,800	42,020

<ผู้ใช้งาน>: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 2563



ค่างานต้นทุน	3,503,608.80 บาท
ค่าFactor F	1.3018
ค่างานรวมค่า Factor F	4,560,997.93 บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

- หมายเหตุ
- 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 - 2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"